

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma e Melhorias da Praça Marcio Pansera

Data: 08/10/2025

Data Base: SINAPI (08.25), Cotação.

BDI: 24,03%

ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, SÃO VALENTIM/RS

Referência	Descrição	Und	Quant.	V.Unit S/BDI	V.Unit C/BDI	V.Unit Material	V.Unit Mão de Obra	V.Material	V.Mão de Obra	Total
1.1	INFRAESTRUTURA e fundações									R\$ 6.023,93
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	Kg	69,9	16,59	20,58	13,37	7,20	934,90	503,41	R\$ 1.438,30
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M³	2,82	952,02	1.180,79	767,51	413,28	2.164,39	1.165,44	R\$ 3.329,83
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M³	10,56	95,88	118,92	77,30	41,62	816,27	439,53	R\$ 1.255,79
1.2	SUPRAESTRUTURA - CONERTO DE PILARES QUEBRADOS									R\$ 622,72
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Kg	16,85	14,47	17,95	11,67	6,28	196,57	105,84	R\$ 302,41
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Kg	16,85	12,97	16,09	10,46	5,63	176,19	94,87	R\$ 271,06
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M³	0,04	992,66	1.231,20	800,28	430,92	32,01	17,24	R\$ 49,25
1.3	REGULARIZAÇÃO ÁREA DOS BRINQUEDOS									R\$ 3.629,12
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	28,00	95,00	117,83	100,15	29,46	2.804,32	824,80	R\$ 3.629,12
1.4	CAMPO DE FUTEBOL SETE									R\$ 18.936,94
10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M²	300,00	14,70	18,23	11,85	6,38	3.555,32	1.914,40	R\$ 5.469,72
102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	35,00	46,78	58,02	37,71	20,31	1.319,98	710,76	R\$ 2.030,74
COTAÇÃO 01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA PARA EXECUÇÃO DENOVO DRENO COM PROBLEMAS	UNID	1,00	1.750,00	2.170,53	759,68	1.410,84	759,68	1.410,84	R\$ 2.170,53
COTAÇÃO 04	TELA GALVANIZADA HEXAGONAL MALHA 2" FIO 22, MEDIDA DE 400X1,50, PARA COBERTURA DA QUADRA	M²	600,00	9,50	11,78	7,66	4,12	4.595,31	2.474,40	R\$ 7.069,71
COTAÇÃO 05	REFORÇO DAS ESTRUTURA	UNID	4,00	55,80	69,21	44,99	24,22	179,94	96,89	R\$ 276,83
346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	62,15	24,90	30,88	20,07	10,81	1.247,61	671,79	R\$ 1.919,41
1.5	QUADRA DE AREIA									R\$ 6.089,67
10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M²	310,00	14,70	18,23	11,85	6,38	3.673,83	1.978,22	R\$ 5.652,05
346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	14,17	24,90	30,88	20,07	10,81	284,45	153,17	R\$ 437,62
1.6	BANCOS E LETREIRO									R\$ 2.691,45
COTAÇÃO 02	CONERTO DOS BANCOS SDANIFICADOS	Und.	6,00	220,00	272,87	95,50	177,36	573,02	1.064,18	R\$ 1.637,20
COTAÇÃO 03	CONERTO DOS LETREIROS E ESTRUTURA DA PLACA DA PRAÇA	Unid.	1,00	850,00	1.054,26	368,99	685,27	368,99	685,27	R\$ 1.054,26
TOTAL=								23.682,78	14.311,04	37.993,82

Volmir José Agnoletto
Engº. Civil CREA/RS 125496

Albertinho Dasoler
Prefeito Municipal de São Valentim